

黄花塔拉苏木泰山
木头嘎查养殖小区
建设项目-牛舍--土
方工程

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总价措施项目清单与计价表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目—牛舍—土方工程 标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目-牛舍--土方工程 标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											
总合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖 标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目 第 1 页 共 1 页
 小区建设项目-牛舍--土方工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合 计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖
小区建设项目-牛舍--土方工程

标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

黄花塔拉苏木泰山
木头嘎查养殖小区
建设项目-牛舍--建
筑与装饰工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设 标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖
项目-牛舍—建筑与装饰工程 小区建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	12.21			
2	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙+牛槽两侧 厚度:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5	m3	64.72			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
3	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	5.42			
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.62			
5	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6.64			
6	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.5			
7	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.16			
8	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.93			
9	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400以内 2. 规格:φ12 3. 钢筋制作、运输、安装	t	1.057			
10	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400以内 2. 规格:φ18 3. 钢筋制作、运输、安装	t	0.126			
11	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 箍筋直径:8 2. 级别:HPB300	t	0.4			
12	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板 2. 规格:255*255*10/40*100*5	t	0.034			
		分部小计						
		金属结构工程						
13	01060200100	钢屋	1. 钢材品种、规格:钢管	t	3.342			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设 标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖
项目-牛舍—建筑与装饰工程 小区建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	架	2. 单榀质量:556.956kg 3. 屋架跨度、安装高度: 屋架跨度: 14.74 m; 安 装高度: 4 m 4. 钢屋架制作、安装					
14	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:C型钢 C100×50×20×2.5 2. 钢檩条制作、安装	t	2.422			
15	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:圆管 DN150*6 2. 钢柱制作、安装	t	0.415			
16	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格:圆管 φ60*3 2. 钢柱制作、安装	t	0.202			
17	010606009001	钢护栏	1. 钢材品种、规格:钢管 φ48*2.0 2. 钢管围栏制作、安装	t	0.218			
18	010606009002	室外护栏	1. 钢材品种、规格:镀锌 钢管 φ60*3 2. 钢管围栏制作、安装	t	1.257			
19	010606001001	系杆	1. 钢材品种、规格:镀锌 钢管D40*3.5 2. 构件类型:钢系杆制作 、安装	t	0.224			
20	010606001002	水平支撑	1. 钢材品种、规格:钢筋 φ12 2. 水平支撑制作、安装	t	0.077			
		分部小计						
		门窗工程						
21	010802002001	铁质推拉门	1. 门材质: 彩板门 M3030	m2	8.4			
22	010807001001	塑钢窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C15 15 2. 框、扇材质:推拉 塑钢窗	m2	15.75			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
23	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:复合 彩钢瓦 (0.5厚单层彩钢 板+100厚聚氨酯板+0.4厚 单层彩钢板) 2. 接缝、嵌缝材料种类: 接缝采用发泡胶粘接	m2	471.9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设 标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖
项目-牛舍—建筑与装饰工程 小区建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		楼地面工程						
24	011101003001	过道地面	1. C20混凝土100厚 2. 毛砂垫层150厚 3. 回填土夯实	m2	34.56			
25	011101003002	牛槽地面	1. 100厚C15混凝土牛槽 2. 平铺红砖 3. 回填土夯实	m2	23.76			
26	010401013001	红砖地面	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 散水、地坪厚度:120mm 3. 面层种类、厚度:红砖侧铺	m2	166.85			
		分部小计						
		墙柱面装饰工程						
27	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 部位:内墙抹灰+牛槽挡墙(240mm)侧面及顶部抹灰20mm1:3水泥砂浆	m2	289.1			
28	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 部位:外墙抹灰20mm1:3水泥砂浆	m2	263.84			
29	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:外墙面 3. 腻子种类:成品腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:防水涂料	m2	268.39			
		分部小计						
		室外工程						
30	010507001001	散水	1. 20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光 2. 素水泥浆一道 3. 60厚C15混凝土 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实	m2	43.84			
31	010401013002	红砖坡道	1. 立铺红砖	m2	10			
		分部小计						
		措施项目						
32	01170100100	综合脚手	1. 单层建筑综合脚手	m2	423.04			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设 标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖
 项目-牛舍—建筑与装饰工程 小区建设项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	架	架					
33	011702001001	基础	1. 基础垫层 复合模板	m2	15.47			
34	011702001002	基础	1. 独立基础 复合模板 木支撑	m2	25.78			
35	011702008001	圈梁	1. 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	m2	49.64			
36	011702003001	构造柱	1. 构造柱 复合模板 钢支撑	m2	47.92			
37	011702002001	矩形柱		m2	1.98			
38	011702005001	基础梁		m2	14.88			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区 标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目 第 1 页 共 1 页
 建设项目-牛舍--建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目-牛舍--建筑与装饰工程 标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12

暂列金额明细表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目-牛舍--建筑与装饰工程
标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

规费、税金项目计价表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖
小区建设项目-牛舍--建筑与装饰工程

标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
		合 计			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

黄花塔拉苏木泰山
木头嘎查养殖小区
建设项目-牛舍-电
气 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设 标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖
项目-牛舍-电气 小区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 AL1 2. 规格:600X400X160 3. 安装方式:安门上锁, 底边距地1.2m	台	1			
2	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯(防水型) 2. 规格:1*11W	套	12			
3	030404034001	防水型三位单极开关	1. 名称:防水型三位单极开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	1			
4	030411006001	接线盒	1. 名称:暗装接线盒	个	12			
5	030411006002	接线盒	1. 名称:暗装开关(插座)盒	个	1			
6	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:De20 4. 配置形式:暗配	m	86.1			
7	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV-2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	278.28			
8	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 交流供电 ≤1kV	系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						
9	030409008001	总等电位端子箱	1. 名称:总等电位端子箱 2. 安装方式:墙上暗装底距地0.5米	台	1			
10	030409004001	均压环	1. 名称:利用建筑物的基础内钢筋相互可靠焊接作为接地装置	m	85.48			
11	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统测试 接地网	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
12	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区 标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目 第 1 页 共 1 页
 建设项目-牛舍-电气

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目-牛舍-电气 标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
	合计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12

暂列金额明细表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目-牛舍-电气 标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

规费、税金项目计价表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目-牛舍-电气 标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

黄花塔拉苏木泰山
木头嘎查养殖小区
建设项目-牛舍--土
方工程

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总价措施项目清单与计价表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目 标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目 第 1 页 共 1 页
 建设项目-牛舍--土方工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技术 措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术 措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术 措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技术 措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术 措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术 措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术 措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目-牛舍--土方工程 标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目-牛舍--土方工程 标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目-牛舍--土方工程 标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											
总合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目-牛舍--土方工程 标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

黄花塔拉苏木泰山
木头嘎查养殖小区
建设项目-牛舍--建
筑与装饰工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设 标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖
项目-牛舍—建筑与装饰工程 小区建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M10	m3	12.21			
2	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：外墙+牛槽两侧 厚度：240mm 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M5	m3	64.72			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
3	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：预拌砼 2. 混凝土强度等级：C15	m3	5.42			
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25	m3	5.62			
5	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：预拌砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	6.64			
6	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：预拌砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	5.5			
7	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.16			
8	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.93			
9	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：HRB400以内 2. 规格：φ12 3. 钢筋制作、运输、安装	t	1.057			
10	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：HRB400以内 2. 规格：φ18 3. 钢筋制作、运输、安装	t	0.126			
11	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢 箍筋直径：8 2. 级别：HPB300	t	0.4			
12	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类：钢板 2. 规格：255*255*10/40*100*5	t	0.034			
		分部小计						
		金属结构工程						
13	01060200100	钢屋	1. 钢材品种、规格：钢管	t	3.342			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设 标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖
项目-牛舍—建筑与装饰工程 小区建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1		架	2. 单榀质量:556.956kg 3. 屋架跨度、安装高度: 屋架跨度: 14.74 m; 安 装高度: 4 m 4. 钢屋架制作、安装					
14	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:C型钢 C100×50×20×2.5 2. 钢檩条制作、安装	t	2.422			
15	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:圆管 DN150*6 2. 钢柱制作、安装	t	0.415			
16	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格:圆管 φ60*3 2. 钢柱制作、安装	t	0.202			
17	010606009001	钢护栏	1. 钢材品种、规格:钢管 φ48*2.0 2. 钢管围栏制作、安装	t	0.218			
18	010606009002	室外护栏	1. 钢材品种、规格:镀锌 钢管 φ60*3 2. 钢管围栏制作、安装	t	1.257			
19	010606001001	系杆	1. 钢材品种、规格:镀锌 钢管D40*3.5 2. 构件类型:钢系杆制作 、安装	t	0.224			
20	010606001002	水平支撑	1. 钢材品种、规格:钢筋 φ12 2. 水平支撑制作、安装	t	0.077			
		分部小计						
		门窗工程						
21	010802002001	铁质推拉门	1. 门材质: 彩板门 M3030	m2	8.4			
22	010807001001	塑钢窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C15 15 2. 框、扇材质:推拉 塑钢窗	m2	15.75			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
23	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:复合 彩钢瓦 (0.5厚单层彩钢 板+100厚聚氨酯板+0.4厚 单层彩钢板) 2. 接缝、嵌缝材料种类: 接缝采用发泡胶粘接	m2	471.9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设 标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖
项目-牛舍—建筑与装饰工程 小区建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		楼地面工程						
24	011101003001	过道地面	1. C20混凝土100厚 2. 毛砂垫层150厚 3. 回填土夯实	m2	34.56			
25	011101003002	牛槽地面	1. 100厚C15混凝土牛槽 2. 平铺红砖 3. 回填土夯实	m2	23.76			
26	010401013001	红砖地面	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 散水、地坪厚度:120mm 3. 面层种类、厚度:红砖侧铺	m2	166.85			
		分部小计						
		墙柱面装饰工程						
27	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 部位:内墙抹灰+牛槽挡墙(240mm)侧面及顶部抹灰20mm1:3水泥砂浆	m2	289.1			
28	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 部位:外墙抹灰20mm1:3水泥砂浆	m2	263.84			
29	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:外墙面 3. 腻子种类:成品腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:防水涂料	m2	268.39			
		分部小计						
		室外工程						
30	010507001001	散水	1. 20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光 2. 素水泥浆一道 3. 60厚C15混凝土 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实	m2	43.84			
31	010401013002	红砖坡道	1. 立铺红砖	m2	10			
		分部小计						
		措施项目						
32	01170100100	综合脚手	1. 单层建筑综合脚手	m2	423.04			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设 标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖
 项目-牛舍-建筑与装饰工程 小区建设项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	1	架	架					
33	011702001001	基础	1. 基础垫层 复合模板	m2	15.47			
34	011702001002	基础	1. 独立基础 复合模板 木支撑	m2	25.78			
35	011702008001	圈梁	1. 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	m2	49.64			
36	011702003001	构造柱	1. 构造柱 复合模板 钢支撑	m2	47.92			
37	011702002001	矩形柱		m2	1.98			
38	011702005001	基础梁		m2	14.88			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区 标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目 第 1 页 共 1 页
 建设项目-牛舍--建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目-牛舍--建筑与装饰工程 标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目-牛舍--建筑与装饰工程 标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合 计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖
小区建设项目-牛舍--建筑与装饰工程

标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

黄花塔拉苏木泰山
木头嘎查养殖小区
建设项目-牛舍-电
气 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设 标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖
项目-牛舍-电气 小区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 AL1 2. 规格:600X400X160 3. 安装方式:安门上锁, 底边距地1.2m	台	1			
2	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯(防水型) 2. 规格:1*11W	套	12			
3	030404034001	防水型三位单极开关	1. 名称:防水型三位单极开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	1			
4	030411006001	接线盒	1. 名称:暗装接线盒	个	12			
5	030411006002	接线盒	1. 名称:暗装开关(插座)盒	个	1			
6	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:De20 4. 配置形式:暗配	m	86.1			
7	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV-2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	278.28			
8	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 交流供电 ≤1kV	系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						
9	030409008001	总等电位端子箱	1. 名称:总等电位端子箱 2. 安装方式:墙上暗装底距地0.5米	台	1			
10	030409004001	均压环	1. 名称:利用建筑物的基础内钢筋相互可靠焊接作为接地装置	m	85.48			
11	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统测试 接地网	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
12	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区 标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目 第 1 页 共 1 页
 建设项目-牛舍-电气

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目-牛舍-电气 标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目-牛舍-电气 标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											
总合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

规费、税金项目计价表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目-牛舍-电气 标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

黄花塔拉苏木泰山
木头嘎查养殖小区
建设项目-草料库-
土方工程

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设 标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖
项目-草料库-土方工程 小区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101001003	平整场地	1. 平整场地	m ²	247.74			
2	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:按设计图纸要求 3. 弃土运距:投标人根据施工现场自行考虑 4. 开挖方式:投标人自行考虑 5. 满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m ³	12.08			
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:按设计图纸要求 3. 弃土运距:投标人根据施工现场自行考虑 4. 开挖方式:投标人自行考虑 5. 满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m ³	48.38			
4	010103001003	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 4. 运输距离:由投标人自行考虑	m ³	43.72			
5	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m ³	16.75			
		分部小计						
		措施项目						
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 大型机械设备进出场及安拆	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区 标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目 第 1 页 共 1 页
 建设项目-草料库-土方工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖
小区建设项目-草料库-土方工程

标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖
小区建设项目-草料库-土方工程

标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目-草料库-土方工程 标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											
总合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

规费、税金项目计价表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖
小区建设项目-草料库-土方工程

标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

黄花塔拉苏木泰山
木头嘎查养殖小区
建设项目-草料库-
建筑装饰工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设 标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖
项目-草料库-建筑装饰工程 小区建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		钢筋混凝土						
1	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	2.88			
2	010501003005	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	8.32			
3	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.36			
4	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.18			
5	010501006003	二次灌浆	1. 混凝土种类:无收缩细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C40 3. 混凝土短柱二次灌浆层	m3	0.15			
6	010501006004	混凝土封闭	1. 混凝土种类:混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 混凝土封闭	m3	0.36			
7	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12 级别: HRB400	t	0.46			
8	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 18 级别: HRB400	t	0.336			
9	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HPB300 2. 箍筋	t	0.171			
		分部小计						
		钢结构						
10	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:钢屋架:Q235 2. 钢屋架制作、安装及运输 3. 满足图纸设计要求	t	2.121			
11	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235B C型钢C100×50×20×2.5 2. 钢檩条制作、安装及运输 3. 满足图纸设计要求	t	2.791			
12	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Q235B 方钢管160*5.0 2. 钢柱制作、安装及运输 3. 满足图纸设计要求	t	1.668			
13	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:YG1:Q235B镀锌管DN40x3.5	t	0.08			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设 标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖
项目-草料库-建筑装饰工程 小区建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 系杆制作、安装运输 3. 满足图纸设计要求					
14	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:SC:12圆钢 2. 上弦水平支撑制作、安装运输 3. 满足图纸设计要求	t	0.071			
15	010516002002	预埋铁件	1. 地脚锚栓及埋件	t	0.232			
16	010901002001	型材屋面	1. 0.5厚单层彩钢板屋面	m2	282.06			
17	010605002001	钢板墙板	1. 单皮彩钢板0.5mm厚	m2	217.16			
		分部小计						
		砌筑及其他						
18	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:红砖砌筑 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	8.97			
19	010802001001	彩板门	1. 彩板门	m2	8.4			
20	010807001001	塑钢窗	1. 推拉塑钢窗	m2	11.25			
21	010401013001	地面红砖平铺	1. 红砖平铺 2. 50厚白砂垫层 3. 素土夯实	m2	232.38			
22	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 20厚1:3水泥砂浆抹灰	m2	51.26			
23	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. :20厚1:3水泥砂浆抹灰	m2	43.58			
24	010507001001	散水	1. 20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光 2. 素水泥浆一道 3. 60厚C15混凝土 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实, 向外坡4%	m2	51.24			
25	010507001002	坡道	1. 素土夯实 2. 300厚3:7灰土 3. 60厚C20细石混凝土, 随捣随抹成麻面 4. 坡道	m2	9.98			
		分部小计						
		措施项目						
26	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:双排	m2	217.16			
27	011702001002	基础	1. 支模高度:不区分支模	m2	8.64			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设 标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖
项目-草料库-建筑装饰工程 小区建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			高度，由投标人综合考虑进行报价 2. 模板形式：由投标人根据自身方案进行报价 3. 垫层模板					
28	011702001001	基础	1. 支模高度：不区分支模高度，由投标人综合考虑进行报价 2. 模板形式：由投标人根据自身方案进行报价 3. 独立基础模板	m2	28.53			
29	011702002001	矩形柱	1. 支模高度：不区分支模高度，由投标人综合考虑进行报价 2. 模板形式：由投标人根据自身方案进行报价 3. 矩形柱模板	m2	5.08			
30	011702006001	矩形梁	1. 支模高度：不区分支模高度，由投标人综合考虑进行报价 2. 模板形式：由投标人根据自身方案进行报价 3. 矩形梁模板	m2	39.86			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区 标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目 第 1 页 共 1 页
 建设项目-草料库-建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目-草料库-建筑装饰工程 标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目-草料库-建筑装饰工程 标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

黄花塔拉苏木泰山
木头嘎查养殖小区
建设项目-草料库-
电气 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设 标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖
项目-草料库-电气 小区建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		照明						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL 2. 规格:600X400X160 3. 安装方式:安门上锁,底边距地1.2m	台	1			
2	030411001001	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN32mm 3. 配置形式:暗配	m	4.8			
3	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJY22-4X4	m	6			
4	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:10mm ² 以下	个	2			
5	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:De20 4. 配置形式:暗配	m	56.36			
6	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-3X2.5 3. 材质:铜芯	m	169.08			
7	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:30W	套	6			
8	030404034001	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:距地1.3m	个	1			
9	030411006001	接线盒	1. 名称:开关盒	个	1			
10	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	6			
11	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		接地						
12	030409004001	均压环	1. 名称:均压环 2. 安装形式:利用基础结构两根主筋焊接连城接地完并与柱内钢筋可靠焊接	m	76.9			
13	030409008001	接地测试点	1. 名称:接地测试点	台	2			
14	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联结端子箱 2. 安装方式:底边距地0.5m	台	1			
15	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统测试 接地网	系统	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设 标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖
项目-草料库-电气 小区建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		措施项目							
16	031301017001	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区 标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目 第 1 页 共 1 页
 建设项目-草料库-电气

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目-草料库-电气 标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖
小区建设项目-草料库-电气

标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

黄花塔拉苏木泰山
木头嘎查养殖小区
建设项目-草料库-
土方工程

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设 标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖
项目-草料库-土方工程 小区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101001003	平整场地	1. 平整场地	m ²	247.74			
2	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:按设计图纸要求 3. 弃土运距:投标人根据施工现场自行考虑 4. 开挖方式:投标人自行考虑 5. 满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m ³	12.08			
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:按设计图纸要求 3. 弃土运距:投标人根据施工现场自行考虑 4. 开挖方式:投标人自行考虑 5. 满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m ³	48.38			
4	010103001003	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 4. 运输距离:由投标人自行考虑	m ³	43.72			
5	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m ³	16.75			
		分部小计						
		措施项目						
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 大型机械设备进出场及安拆	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区 标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目 第 1 页 共 1 页
 建设项目-草料库-土方工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目-草料库-土方工程 标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目-草料库-土方工程 标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖
小区建设项目-草料库-土方工程

标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

黄花塔拉苏木泰山
木头嘎查养殖小区
建设项目-草料库-
建筑装饰工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设 标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖
项目-草料库-建筑装饰工程 小区建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		钢筋混凝土						
1	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	2.88			
2	010501003005	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	8.32			
3	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.36			
4	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.18			
5	010501006003	二次灌浆	1. 混凝土种类:无收缩细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C40 3. 混凝土短柱二次灌浆层	m3	0.15			
6	010501006004	混凝土封闭	1. 混凝土种类:混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 混凝土封闭	m3	0.36			
7	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12 级别: HRB400	t	0.46			
8	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 18 级别: HRB400	t	0.336			
9	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HPB300 2. 箍筋	t	0.171			
		分部小计						
		钢结构						
10	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:钢屋架:Q235 2. 钢屋架制作、安装及运输 3. 满足图纸设计要求	t	2.121			
11	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235B C型钢C100×50×20×2.5 2. 钢檩条制作、安装及运输 3. 满足图纸设计要求	t	2.791			
12	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Q235B 方钢管160*5.0 2. 钢柱制作、安装及运输 3. 满足图纸设计要求	t	1.668			
13	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:XG1:Q235B镀锌管DN40x3.5	t	0.08			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设 标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖
项目-草料库-建筑装饰工程 小区建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 系杆制作、安装运输 3. 满足图纸设计要求					
14	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:SC:12圆钢 2. 上弦水平支撑制作、安装运输 3. 满足图纸设计要求	t	0.071			
15	010516002002	预埋铁件	1. 地脚锚栓及埋件	t	0.232			
16	010901002001	型材屋面	1. 0.5厚单层彩钢板屋面	m2	282.06			
17	010605002001	钢板墙板	1. 单皮彩钢板0.5mm厚	m2	217.16			
		分部小计						
		砌筑及其他						
18	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:红砖砌筑 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	8.97			
19	010802001001	彩板门	1. 彩板门	m2	8.4			
20	010807001001	塑钢窗	1. 推拉塑钢窗	m2	11.25			
21	010401013001	地面红砖平铺	1. 红砖平铺 2. 50厚白砂垫层 3. 素土夯实	m2	232.38			
22	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 20厚1:3水泥砂浆抹灰	m2	51.26			
23	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. :20厚1:3水泥砂浆抹灰	m2	43.58			
24	010507001001	散水	1. 20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光 2. 素水泥浆一道 3. 60厚C15混凝土 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实, 向外坡4%	m2	51.24			
25	010507001002	坡道	1. 素土夯实 2. 300厚3:7灰土 3. 60厚C20细石混凝土, 随捣随抹成麻面 4. 坡道	m2	9.98			
		分部小计						
		措施项目						
26	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:双排	m2	217.16			
27	011702001002	基础	1. 支模高度:不区分支模	m2	8.64			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设 标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖
项目-草料库-建筑装饰工程 小区建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			高度，由投标人综合考虑进行报价 2. 模板形式：由投标人根据自身方案进行报价 3. 垫层模板					
28	011702001001	基础	1. 支模高度：不区分支模高度，由投标人综合考虑进行报价 2. 模板形式：由投标人根据自身方案进行报价 3. 独立基础模板	m2	28.53			
29	011702002001	矩形柱	1. 支模高度：不区分支模高度，由投标人综合考虑进行报价 2. 模板形式：由投标人根据自身方案进行报价 3. 矩形柱模板	m2	5.08			
30	011702006001	矩形梁	1. 支模高度：不区分支模高度，由投标人综合考虑进行报价 2. 模板形式：由投标人根据自身方案进行报价 3. 矩形梁模板	m2	39.86			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目-草料库-建筑装饰工程 标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖
小区建设项目-草料库-建筑装饰工程

标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

黄花塔拉苏木泰山
木头嘎查养殖小区
建设项目-草料库-
电气 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设 标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖
项目-草料库-电气 小区建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		照明						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL 2. 规格:600X400X160 3. 安装方式:安门上锁,底边距地1.2m	台	1			
2	030411001001	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN32mm 3. 配置形式:暗配	m	4.8			
3	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJY22-4X4	m	6			
4	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:10mm ² 以下	个	2			
5	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:De20 4. 配置形式:暗配	m	56.36			
6	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-3X2.5 3. 材质:铜芯	m	169.08			
7	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:30W	套	6			
8	030404034001	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:距地1.3m	个	1			
9	030411006001	接线盒	1. 名称:开关盒	个	1			
10	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	6			
11	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		接地						
12	030409004001	均压环	1. 名称:均压环 2. 安装形式:利用基础结构两根主筋焊接连城接地完并与柱内钢筋可靠焊接	m	76.9			
13	030409008001	接地测试点	1. 名称:接地测试点	台	2			
14	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联结端子箱 2. 安装方式:底边距地0.5m	台	1			
15	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统测试 接地网	系统	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

黄花塔拉苏木泰山
木头嘎查养殖小区
建设项目-外网电 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖小区建设 标段：黄花塔拉苏木泰山木头嘎查养殖
项目-外网电 小区建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:室外电表箱AW1、AW2、AW3	台	3			
2	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJY22-4X16mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:直接埋地敷设	m	251.13			
3	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJY22-4X10mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:直接埋地敷设	m	261.38			
4	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJY22 5X4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:直接埋地敷设	m	2461.56			
5	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJY22 5X6mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:直接埋地敷设	m	90.45			
6	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJY22-4X16mm ²	个	4			
7	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJY22-4X10mm ²	个	2			
8	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJY22 5X4mm ²	个	48			
9	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJY22 5X6mm ²	个	4			
10	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管（电缆过路穿管） 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC40 4. 敷设方式:埋地敷设	m	13.78			
11	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管（电缆过路穿管） 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC32 4. 敷设方式:埋地敷设	m	20.4			
12	040205001001	人（手）孔井	1. 人孔井 小号三通井 2. 规格: 1200x1200x1800 3. 具体做法详见图集12D9	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

